CMA
152512050021

正本

云南天籁环保科技有限公司

检　测　报　告

天籁环字[2021]474号

项目名称：华新水泥（富民）有限公司2021年第一季度自行检测（TSP：有组织废气）

委托单位：华新水泥（富民）有限公司

声　明

1.本报告无“云南天籁环保科技有限公司”检测专用章、骑缝章和正本章无效。

2.本报告无编制、审核、批准人签字无效。

3.本报告解释权属云南天籁环保科技有限公司

云南天籁环保科技有限公司通讯资料

检测业务联系电话：0871-64182611 ；

传真：0871-64182611　　E-MAIL：279151165[illegible]@qq.com

地址：云南省昆明经开区出口加工区 A4-6-2 地块现代国际综合物流中心-电子及信息产品物流功能区工业三区 2 幢 2 层、3 层厂房

邮政编码：650217

一、样品基本情况

表1 无组织废气样品基本情况表

检测项目	总悬浮颗粒物（TSP）
检测点位	厂区上风向1个参照点、下风向3个监测点、办公楼

三、检测结果

1、无组织废气检测结果

表4 无组织废气总悬浮颗粒物检测结果表

检测因子					
监测点	2# 20:00~21:00	Q210224H06	0.337		102°33′12″E
	平均值		0.328		
	08:00~09:00	Q210224H07	0.384		
	14:00~15:00	Q210224H08	0.306		
	20:00~21:00	Q210224H12	0.284		
备注	1.9m/s； 2、参考标准：《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中颗粒物≤0.5mg/m³。				

2、有组织废气检测结果

烟(尾)气平均温度：		烟气流速：	
烟(尾)气平均含湿量：13.2%		烟囱高度：80m	
烟道直径：		烟道截面积：7.065m²	
样品编号		O210224H25	O210224H26	O210224H27	平均值
指标					
含氧量（%）		5			
氨	实测浓度（mg/Nm³）	0.44	0.67	0.36	0.49
	排放浓度（mg/m³）	0.31	0.48	0.26	0.35
	排放速率（kg/h）	0.104	0.158	8.41×10⁻²	0.115

四、检测点位示意图

